KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu: ULICA KOŚCIELNA

Lokalizacja:

Zamawiający:

Opracowany przez:

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2008-05-27

ULICA KOŚCIELNA

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: W uL.Kościelna-N

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2008-05-27 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	512,400		
2	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	523,580		
3	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	523,580		
4	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [R=3;M=3;S=3]	m2	-523,580		
5	KNR 2-31 310-1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16, warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	523,580		
6	KNR 2-31 310-2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu [R=2;M=2;S=2]	m2	523,580		
7	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	523,580		
8	KNR 2-31 310-5 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8, warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	523,580		
9	KNR 2-31 310-6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu	m2	523,580		
Razem kosztorys: ULICA KOŚCIELNA					

ULICA KOŚCIELNA

Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: W uL.Kościelna-N

W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn: 2008-05-27 str. 1

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	**KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV**				**m2**		**512,400**	
	R a z e m r o b o c i z n a	0,0028	r-g	1,4347				
Mat	Woda	0,005	m3	2,5620				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,5	%M					
Spr	Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1)	0,0043	m-g	2,2033				
	Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	0,0039	m-g	1,9984				
	Razem poz. 1							
2	**KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu**				**m2**		**523,580**	
	R a z e m r o b o c i z n a	0,0333	r-g	17,4353				
Mat	Tłuczeń kamienny niesortowany	0,3182	t	166,6032				
	Woda	0,015	m3	7,8537				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,5	%M					
Spr	Równiarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1)	0,0027	m-g	1,4137				
	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	0,0387	m-g	20,2625				
	Razem poz. 2							
3	**KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu**				**m2**		**523,580**	
	R a z e m r o b o c i z n a	0,0304	r-g	15,9168				
Mat	Tłuczeń kamienny niesortowany	0,1697	t	88,8515				
	Miał kamienny	0,0143	t	7,4872				
	Woda	0,008	m3	4,1886				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,5	%M					
Spr	Równiarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1)	0,0025	m-g	1,3090				
	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	0,0256	m-g	13,4036				
	Razem poz. 3							
4	**KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [R=3;M=3;S=3]**				**m2**		**-523,580**	
	R a z e m r o b o c i z n a	0,0011	r-g	-1,7278				
Mat	Tłuczeń kamienny niesortowany	0,0212	t	-33,2997				
	Woda	0,001	m3	-1,5707				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,5	%M					

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Spr	Równiarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1)	0,0002	m-g	-0,3141				
	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	0,0013	m-g	-2,0420				
	Razem poz. 4							
5	**KNR 2-31 310-1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16, warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu**				**m2**		**523,580**	
	R a z e m r o b o c i z n a	0,033	r-g	17,2781				
Mat	Beton asfaltowy 0/16	0,0995	t	52,0962				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,5	%M					
Spr	Rozkładarka mas bitumicznych szer.4.0m (2)	0,0069	m-g	3,6127				
	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	0,0069	m-g	3,6127				
	Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	0,0069	m-g	3,6127				
	Razem poz. 5							
6	**KNR 2-31 310-2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu [R=2;M=2;S=2]**				**m2**		**523,580**	
	R a z e m r o b o c i z n a	0,0079	r-g	8,2726				
Mat	Beton asfaltowy 0/16	0,0249	t	26,0743				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,5	%M					
Spr	Rozkładarka mas bitumicznych szer.4.0m (2)	0,0017	m-g	1,7802				
	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	0,0017	m-g	1,7802				
	Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	0,0017	m-g	1,7802				
	Razem poz. 6							
7	**KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem**				**m2**		**523,580**	
	R a z e m r o b o c i z n a	0,0095	r-g	4,9740				
Mat	Asfalt drogowy D 200	0,51	kg	267,0258				
	Olej napędowy do silników szybko i wolnoobrotowych	0,018	kg	9,4244				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,5	%M					
Spr	Skrapiarka do bitumitu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm3	0,0122	m-g	6,3877				
	Ciągnik kołowy 29-37 KW (1)	0,0122	m-g	6,3877				
	Razem poz. 7							
8	**KNR 2-31 310-5 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8, warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu**				**m2**		**523,580**	
	R a z e m r o b o c i z n a	0,0323	r-g	16,9116				
Mat	Beton asfaltowy 0/12,8	0,0765	t	40,0539				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,5	%M					
Spr	Rozkładarka mas bitumicznych szer.4.0m (2)	0,0057	m-g	2,9844				
	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	0,0057	m-g	2,9844				
	Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	0,0057	m-g	2,9844				
	Razem poz. 8							

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
9	**KNR 2-31 310-6** **Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu**				**m2**		**523,580**	
	R a z e m r o b o c i z n a	0,0097	r-g	5,0787				
Mat	Beton asfaltowy 0/12,8	0,0255	t	13,3513				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	0,5	%M					
Spr	Rozkładarka mas bitumicznych szer.4.0m (2)	0,0019	m-g	0,9948				
	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	0,0019	m-g	0,9948				
	Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	0,0019	m-g	0,9948				
	Razem poz. 9							
	Razem kosztorys							