
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W PIĄTKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ - OPCJA 2
ADRES INWESTYCJI : 99-120 Piątek dz. nr ew. 853/18, 853/17 obr. Piątek
INWESTOR : GMINA PIĄTEK
ADRES INWESTORA : 99-120 Piątek, ul. Rynek 16
BRANŻA : konstrukcyjno-budowlana

DATA OPRACOWANIA : 30.06.2025 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W PIĄTKU - OPCJA 2					
1		BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - FUNDAMENTY			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1	0206-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		- 95% mechanicznie	m ³	91.92	
		91.92			
				RAZEM	91.92
2	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy-	m ³		
d.1	0301-02	mi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - 5% ręcznie	m ³	4.84	
		4.84			
				RAZEM	4.84
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.1	0214-04	chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV			
		Krotność = 4	m ³	96.76	
		96.76			
				RAZEM	96.76
4	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B-10	m ³		
d.1	1101-1		m ³	4.55	
		4.55			
				RAZEM	4.55
5	KNR 2-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m B-25	m ³		
d.1	202-1		m ³	13.66	
		13.66			
				RAZEM	13.66
6	KNR 2-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalo-	t		
d.1	290-2	we okrągłe żebrowane fi 12mm	t	0.202	
		0.202			
				RAZEM	0.202
7	KNR 2-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalo-	t		
d.1	290-2	we okrągłe żebrowane fi 6mm	t	0.044	
		0.044			
				RAZEM	0.044
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na	m ²		
d.1	603-9	zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Izolbet A	m ²	69.17	
		69.17			
				RAZEM	69.17
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na	m ²		
d.1	0603-10	zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	69.17	
		69.17			
				RAZEM	69.17
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundamentowych	m ²		
d.1	604-2	betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco	m ²	14.23	
		14.23			
				RAZEM	14.23
11	KNR 2 301-	Fundamenty z bloczków betonowych	m ³		
d.1	3		m ³	8.65	
		8.65			
				RAZEM	8.65
12	KNR 0-23	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian fundamentowy twardy	m ²		
d.1	(IGM - na	gr, 18 cm na klej			
	prawach		m ²	35.64	
	norm zakła-				
	dowych)				
	2612-1				
		35.64			
				RAZEM	35.64
13	KNR 2-02	Osiatkowanie na ścianach fundamentowych	m ²		
d.1	817-1		m ²	35.64	
		35.64			
				RAZEM	35.64
14	KNR 2-02	Tynki zwykłe kat.II ścian fundamentowych	m ²		
d.1	901-1		m ²	35.64	
		35.64			
				RAZEM	35.64
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na	m ²		
d.1	603-9	zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Izolbet A	m ²	35.64	
		35.64			
				RAZEM	35.64
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na	m ²		
d.1	0603-10	zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	35.64	
		35.64			
				RAZEM	35.64
2		BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - ŚCIANY I STROP			
17	KNR 2-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego,	m ²		
d.2	0116-01	grubości 24 cm			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		135.48	m ²	135.48	
				RAZEM	135.48
18	KNR 2-02 d.2 126-5	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		48.80	m	48.80	
				RAZEM	48.80
19	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		75.82	m ²	75.82	
				RAZEM	75.82
20	KNR 2-02 d.2 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²		
		30.04	m ²	30.04	
				RAZEM	30.04
21	KNR 2-02 d.2 212-12	Wieżce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer.do 30 cm B-25	m ³		
		3.78	m ³	3.78	
				RAZEM	3.78
22	KNR 2-02 d.2 290-2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane fi 12	t		
		0.186	t	0.186	
				RAZEM	0.186
23	KNR 2-02 d.2 290-2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane fi 6mm	t		
		0.076	t	0.076	
				RAZEM	0.076
24	NNRNKB d.2 202 0230e-01 analogia	(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości do 3.9 m - transport materiałów wyciągiem	m ²		
		13.64	m ²	13.64	
				RAZEM	13.64
25	NNRNKB d.2 202 0230e-02	(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości 3.9-6.0 m - transport materiałów wyciągiem	m ²		
		80.52	m ²	80.52	
				RAZEM	80.52
3		BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - POSADZKI			
26	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		11.10	m ³	11.10	
				RAZEM	11.10
27	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		7.40	m ³	7.40	
				RAZEM	7.40
28	KNR 2-02 d.3 616-1	Izolacje z foli PE gr.0,4 mm	m ²		
		74.03	m ²	74.03	
				RAZEM	74.03
29	KNR 2-02 d.3 609-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa - gr. 5cm	m ²		
		74.03	m ²	74.03	
				RAZEM	74.03
30	KNR 2-02 d.3 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 5 cm (łącznie 15 cm) Krotność = 2	m ²		
		74.03	m ²	74.03	
				RAZEM	74.03
31	KNR 2-02 d.3 616-1	Izolacje z foli PE gr.0,4 mm	m ²		
		74.03	m ²	74.03	
				RAZEM	74.03
32	KNR 2-02 d.3 1102-2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		74.03	m ²	74.03	
				RAZEM	74.03
33	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (łącznie gr. 50 mm) Krotność = 3	m ²		
		74.03	m ²	74.03	
				RAZEM	74.03
34	KNR 2-02 d.3 1106-7	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką	m ²		
		74.03	m ²	74.03	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	74.03
35	KNR 2-31 d.3 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni - utwardzenie z kostki pod zadaszeniem budynku 13.64	m ² m ²	 13.64	
				RAZEM	13.64
36	KNR 2-31 d.3 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. (łącznie 15 cm) Krotność = 5 13.64	m ² m ²	 13.64	
				RAZEM	13.64
37	KNR 2-31 d.3 0111-03 analogia	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - pod konstr. chodników i utwardzeń pod trybuny i boksy Krotność = 0.66 13.64	m ² m ²	 13.64	
				RAZEM	13.64
38	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokątnej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - utwardzenie z kostki pod zadaszeniem budynku 13.64	m ² m ²	 13.64	
				RAZEM	13.64
4		BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE			
39	KNR 2-02 d.4 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - murlata 12x12cm 0.92	m ³ drew. m ³ drew.	 0.92	
				RAZEM	0.92
40	KNR 2-02 d.4 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1.75	m ³ m ³	 1.75	
				RAZEM	1.75
41	KNR 2-02 d.4 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.32	m ³ m ³	 0.32	
				RAZEM	0.32
42	KNR 2-02 d.4 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.38	m ³ m ³	 0.38	
				RAZEM	0.38
43	NNRNKB d.4 202 0421-01	(z.VI) Ołaceniełaty 50x40cm połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 153.29	m ² m ²	 153.29	
				RAZEM	153.29
44	Konstrukcje d.4 budowlane 411-2	Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - kontrłaty 50x30 mm 153.29	m ² m ²	 153.29	
				RAZEM	153.29
45	NNRNKB d.4 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 153.29	m ² m ²	 153.29	
				RAZEM	153.29
46	KNR-W 2-02 d.4 0511-02 analogia	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - obróbki krawędzi (gąsiorzy) 35.38	m m	 35.38	
				RAZEM	35.38
47	KNR 2-02 d.4 616-1 analogia	Izolacje membrana paroizolacyjna na sucho - poziome na sucho - 1 warstwa 153.29	m ² m ²	 153.29	
				RAZEM	153.29
48	KNR 2-02 d.4 616-1	Izolacje z foli na sucho poziome na sucho - 1 warstwa 99.75	m ² m ²	 99.75	
				RAZEM	99.75
49	KNR 2-02 d.4 613-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr. 15 cm 99.75	m ² m ²	 99.75	
				RAZEM	99.75
50	KNR 2-02 d.4 613-4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr.15 cm (łącznie grubość 25 cm) 99.75	m ² m ²	 99.75	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	99.75
51	KNR 4-01	Obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych - kominy systemowe	szt		
d.4	322-2		szt	6.00	
	analogia	6.00			
				RAZEM	6.00
52	KNR 2-02	Podbitka siding - analogia - okap i przejście pod budynkiem	m ²		
d.4	0410-01		m ²	37.15	
	analogia	37.15			
				RAZEM	37.15
53	KNR 2-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - deski okapowe	m ³		
d.4	409-6		m ³	0.23	
		0.23			
				RAZEM	0.23
54	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.4	0508-03		m	53.56	
		53.56			
				RAZEM	53.56
55	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.4	0510-02		m	7.16	
		7.16			
				RAZEM	7.16
56	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.4	0514-02		m ²	42.31	
		42.31			
				RAZEM	42.31
57	KNR 2-02	Montaż kominków wentylacyjnych systemowych dachowych	kpl.		
d.4	analiza indywidualna		kpl.	6.00	
		6.00			
				RAZEM	6.00
5		BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - STOLARKA			
58	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie	szt.		
d.5	1016-01		szt.	6.00	
	analogia	6.00			
				RAZEM	6.00
59	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe pełne wewnętrzne 0,9x2,0m - 2 szt	m ²		
d.5	1019-1		m ²	3.60	
		3.60			
				RAZEM	3.60
60	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe pełne wewnętrzne z tulejami nawietrzającymi 0,8x2,0m - 4 szt	m ²		
d.5	1019-1		m ²	6.40	
		6.40			
				RAZEM	6.40
61	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych profil ciepły jednoskrzydłowych 1150mmx2210mm (w świetle ościeżnicy min. 1000mmx2100mm) z samozamykaczami- 6 szt.	m ²		
d.5	1024-06		m ²	12.60	
	analogia	12.60			
				RAZEM	12.60
62	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m ² - współczynnik UW do 0,8 W/m ² K z szybą bezpieczną od wewnątrz - 1,40x1,20 m - 6 szt.	m ²		
d.5	1023-09		m ²	10.08	
		10.08			
				RAZEM	10.08
63	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² - współczynnik UW do 0,8 W/m ² K z szybą bezpieczną od wewnątrz - 0,60x0,90 m - 4 szt.	m ²		
d.5	1023-05		m ²	2.16	
		2.16			
				RAZEM	2.16
64	KNR 2-02	Dostawa i montaż czytników do wrzutu monet przy drzwiach do WC	kpl.		
d.5	analiza indywidualna		kpl.	2.00	
		2.00			
				RAZEM	2.00
6		BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
65	KNR 2-02	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m ²		
d.6	803-3		m ²	349.48	
		349.48			
				RAZEM	349.48
66	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
d.6	0803-06		m ²	74.03	
		74.03			
				RAZEM	74.03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej na pełna	m ²		
d.6	0840-06	wysokość pomieszczeń			
	analogia	231.91	m ²	231.91	
				RAZEM	231.91
68	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - do h=2,05m - pod-	m ²		
d.6	0815-04	kład			
	analogia	63.32	m ²	63.32	
				RAZEM	63.32
69	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK	m ²		
d.6	0109-02	o wielkości kamienia 1,8 mm - do h=2,05m			
		63.32	m ²	63.32	
				RAZEM	63.32
70	KNR-W 2-02	Malowanie zwykle farbą lateksową (odporną na zmywanie) tynków wewnętrz-	m ²		
d.6	1503-02	nych - ścian ręcznie (dwukrotnie)			
		wiatrołap	m ²	54.25	
		54.25			
				RAZEM	54.25
71	KNR-W 2-02	Malowanie zwykle farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie (dwu-	m ²		
d.6	1503-01	krotnie)			
		wiatrołap	m ²	74.03	
		74.03			
				RAZEM	74.03
72	KNR 2-02	Parapety wewnętrzne PCV	m		
d.6	126-5				
		10.60	m	10.60	
				RAZEM	10.60
73	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - gres	m ²		
d.6	1118-9				
		74.03	m ²	74.03	
				RAZEM	74.03
74	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych gres - cokolik 10 cm układane na klej	m		
d.6	1120-05	z przecinaniem płytek metodą zwykłą			
		33.20	m	33.20	
				RAZEM	33.20
75	KNR 4-01	Obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych	szt		
d.6	322-2				
		6.00	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
7		BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - DOCIEPLENIE			
76	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm na ścianach	m ²		
d.7	0102-01				
		136.05	m ²	136.05	
				RAZEM	136.05
77	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm na ścianach - cokół	m ²		
d.7	0102-01				
		29.98	m ²	29.98	
				RAZEM	29.98
78	KNR K-04	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m ²) do	m ²		
d.7	0103-01	podłoża z gazobetonu			
		166.03	m ²	166.03	
				RAZEM	166.03
79	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i	m ²		
d.7	0103-07	słupach			
		166.03	m ²	166.03	
				RAZEM	166.03
80	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki	m ²		
d.7	0103-10				
		103.22	m ²	103.22	
				RAZEM	103.22
81	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.7	0104-01				
		33.60	m	33.60	
				RAZEM	33.60
82	KNR K-04	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk -	m ²		
d.7	0108-03	NANOTYNK 031 kolor o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek			
	analogia	136.05	m ²	136.05	
				RAZEM	136.05
83	KNR K-04	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK	m ²		
d.7	0109-02	o wielkości kamienia 1,8 mm - cokół do 60 cm			
		29.98	m ²	29.98	
				RAZEM	29.98

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84 d.7	KNR K-04 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		12.72	m ²	12.72	
				RAZEM	12.72
85 d.7	KNR K-04 0108-03 analogia	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk - NANOTYNK 031 kolor o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek - ościeża	m ²		
		17.72	m ²	17.72	
				RAZEM	17.72
86 d.7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		4.03	m ²	4.03	
				RAZEM	4.03

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W PIĄTKU - OPCJA 2								
1		BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - FUNDAMENTY						
1 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - 95% mechanicznie	m ³				91.92	
	999	-- Robocizna -- 0.203=0.20=	r-g	0.20				
	11162	-- Sprzęt -- koparka gąsienicowa 0.4 m3'	m-g	0.08				
	39811	samochód samowyladowczy 5 t' 0.2016=0.20=	m-g	0.20				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 1							91.92	
2 d.1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - 5% ręcznie	m ³				4.84	
	391	-- Robocizna -- robotnicy gr.I''' 2.69*0.955=	r-g	2.57				
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t'	m-g	0.34				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 2							4.84	
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4	m ³				96.76	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t' (0.0152=0.02)*4=	m-g	0.08				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 3							96.76	
4 d.1	KNR 2-02 1101-1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B-10	m ³				4.55	
	2	-- Robocizna -- Betoniarze -gr.II''	r-g	2.79				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I'	r-g	2.47				
	2370600	-- Materiały -- Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7.5	m ³	1.03				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze""""""(od M)	%	1.50				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 4					4.55	
5	KNR 2-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m B-25	m ³				13.66	
d.1	202-1							
		-- Robocizna --						
	2	Betoniarze -gr.II'	r-g	0.74				
	42	Cieśle -gr.II'	r-g	2.76				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I'	r-g	3.91				
		-- Materiały --						
	2370603	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15'	m ³	1.02				
		1.015=1.02=						
	3950098	Drewno na stemple budowlane okrągłe	m ³	0.00				
		0.004=0.00=						
	2600638	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	m ³	0.01				
		0.007=0.01=						
	2600639	Deski iglaste obrzynane gr.38mm kl.III	m ³	0.01				
		0.005=0.01=						
	1330400	Gwoździe budowlane okr.gołe'	kg	0.53				
	0000000	materiały pomocnicze""""""(od M)	%	1.50				
		-- Sprzęt --						
	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)'	m-g	0.05				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 5					13.66	
6	KNR 2-02	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane fi 12mm	t				0.202	
d.1	290-2							
		-- Robocizna --						
	482	Zbrojarze -gr.II'	r-g	42.88				
		-- Materiały --						
	1102396	Pręt okr.żebr.do zbroj.betonu d:8-14mm'	t	1.02				
	0000000	materiały pomocnicze""""""(od M)	%	1.50				
		-- Sprzęt --						
	71251	Prościarka do prętów automatyczna	m-g	4.30				
	71230	Nożyce do prętów	m-g	5.80				
	71212	Giętarka do prętów mechaniczna	m-g	4.80				
	34310	Wyciąg"	m-g	0.80				
	99998	Środek transportowy (1)'"	m-g	1.60				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 6							0.202	
7 d.1	KNR 2-02 290-2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane fi 6mm	t				0.044	
	482	-- Robocizna -- Zbrojarze -gr.II'	r-g	42.88				
	1102395	-- Materiały -- Pręt okr.żebr.do zbroj.betonu d:do 7mm' 1.002=1.00=	t	1.00				
	0000000	materiały pomocnicze""""""(od M)	%	1.50				
	71251	-- Sprzęt -- Prościarka do prętów automa-tyczna	m-g	4.30				
	71230	Nożyce do prętów	m-g	5.80				
	71212	Giętarka do prętów mecha-niczna	m-g	4.80				
	34310	Wyciąg"	m-g	0.80				
	99998	Środek transportowy (1)""	m-g	1.60				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 7							0.044	
8 d.1	KNR 2-02 603-9	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roz-tworu asfaltowego - pierwsza warstwa Izolbet A	m ²				69.17	
	52	-- Robocizna -- Dekarze -gr.II" 0.052=0.05=	r-g	0.05				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I' 0.0575=0.06=	r-g	0.06				
	0000000	-- Materiały -- Izolbet A materiały pomocnicze""""""(od M)	kg %	0.45 1.50				
	99998	-- Sprzęt -- Środek transportowy (1)"" 0.0011=0.00=	m-g	0.00				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 8							69.17	
9 d.1	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-tworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²				69.17	
	999	-- Robocizna -- 0.0502=0.05=	r-g	0.05				
	2301499	-- Materiały -- roztwór asfaltowy do izolacji'	kg	0.40				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy" 0.0006=0.00=	m-g	0.00				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 9							69.17	
10 d.1	KNR 2-02 604-2	Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundamentowych betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco	m ²				14.23	
	52	-- Robocizna -- Dekarze -gr.II' 0.1907=0.19=	r-g	0.19				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I' 0.3341=0.33=	r-g	0.33				
	2301497	-- Materiały -- Roztwór asfaltowy do grunto- wania	kg	0.30				
	1040600	Lepik asfaltowy stos.na gorą- co bez wypełniaczy	kg	3.00				
	2301095	Papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna'	m ²	2.30				
	3950197	Drewno opałowe	kg	4.50				
	0000000	materiały pomocnicze""""""(od M)	%	1.50				
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1)" 0.0136=0.01=	m-g	0.01				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 10							14.23	
11 d.1	KNNR 2 301-3	Fundamenty z bloczków beto- nowych	m ³				8.65	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.30				
	2200420	-- Materiały -- Bloczki ścienne betonowe 25x25x14cm	szt	73.30				
	2200410	Bloczki ścienne betonowe 25x12x14cm	szt	46.90				
	2380824	Zaprawa cementowa M 12	m ³	0.18				
	0000000	materiały pomocnicze""""""(od M)	%	1.50				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 11							8.65	
12 d.1	KNR 0-23 (IGM - na prawach norm zakła- dowych) 2612-1	Przyklejenie płyt styropiano- wych do ścian - styropian fun- damentowy twardy gr, 18 cm na klej	m ²				35.64	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	War- tość
	463	-- Robocizna -- Tynkarze -gr.III' 0.615=0.62=	r-g	0.62				
	462	Tynkarze -gr.II' 0.615=0.62=	r-g	0.62				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I'''''''' 0.099=0.10=	r-g	0.10				
	0000000	-- Materiały -- Styropian fundamentowy twar- dy gr.18 cm Klej Combidic materiały pomocnicze''''''''(od M)	m ³ kg %	1.05 6.00 1.50				
	35111	-- Sprzęt -- Żuraw okienny przenośny 0.15 t' 0.0135=0.01=	m-g	0.01				
	39000	Środek transportowy (1)'	m-g	0.01				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 12					35.64	
13	KNR 2-02 d.1 817-1	Osiatkowanie na ścianach fundamentowych	m ²				35.64	
	463	-- Robocizna -- Tynkarze -gr.III' 0.7484=0.75=	r-g	0.75				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I'''''''' 0.0395=0.04=	r-g	0.04				
	2380807	-- Materiały -- Zaprawa cementowa m.80" 0.0072=0.01=	m ³	0.01				
	1331798	Siatka tkana Rabitza'	m ²	1.08				
	1701190	Cement portlandzki 25 z do- datkami'''' 0.00035=0.00=	t	0.00				
	1102198	Pręt okr.gładki do zbroj.betonu	kg	0.21				
	0000000	materiały pomocnicze''''''''(od M)	%	1.50				
	34310	-- Sprzęt -- Wyciąg' 0.0109=0.01=	m-g	0.01				
	99998	Środek transportowy (1)'''''''' 0.0021=0.00=	m-g	0.00				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 13					35.64	
14	KNR 2-02 d.1 901-1	Tynki zwykłe kat.II ścian fun- damentowych	m ²				35.64	
	462	-- Robocizna -- Tynkarze -gr.II' 0.5868=0.59=	r-g	0.59				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I'''''''' 0.0473=0.05=	r-g	0.05				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380802	-- Materiały -- Zaprawa cementowo-wapienna m.15'	m ³	0.02				
	2380804	0.0198=0.02= Zaprawa cementowo-wapienna m.50'	m ³	0.00				
	0000000	0.0006=0.00= materiały pomocnicze"''''''''(od M)	%	1.50				
	35111	-- Sprzęt -- Żuraw okienny przenośny 0.15 t'	m-g	0.08				
		0.0768=0.08=						
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 14							35.64	
15 d.1	KNR 2-02 603-9	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Izolbet A	m ²				35.64	
	52	-- Robocizna -- Dekarze -gr.II"''''	r-g	0.05				
	391	0.052=0.05= Robotnicy budowlani -gr.I"''''''''	r-g	0.06				
		0.0575=0.06=						
	0000000	-- Materiały -- Izolbet A'	kg	0.45				
		materiały pomocnicze"''''''''(od M)	%	1.50				
	99998	-- Sprzęt -- Środek transportowy (1)"''''''''	m-g	0.00				
		0.0011=0.00=						
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 15							35.64	
16 d.1	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²				35.64	
	999	-- Robocizna -- 0.0502=0.05=	r-g	0.05				
	2301499	-- Materiały -- roztwór asfaltowy do izolacji"	kg	0.40				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"''''''''	m-g	0.00				
		0.0006=0.00=						
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 16							35.64	
Razem dział: BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - FUNDAMENTY								

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2		BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - ŚCIANY I STROP						
17	KNR 2-02 d.2 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m ²				135.48	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.12				
	2200151	-- Materiały -- bloczki z betonu komórkowego 49x24x24	szt.	8.20				
	2380899	zaprawa'	m ³	0.02				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg'''	m-g	0.16				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 17					135.48	
18	KNR 2-02 d.2 126-5	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m				48.80	
	343	-- Robocizna -- Murarze -gr.III'	r-g	0.11				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I'''	r-g	0.09				
	1900299	-- Materiały -- Nadproża prefabrykowane L-19 N/90 - 190	m	1.02				
	0000000	materiały pomocnicze''''''''''(od M)	%	1.50				
	34310	-- Sprzęt -- Wyciąg'''	m-g	0.02				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 18					48.80	
19	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek pianolub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²				75.82	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.79				
	2200899	-- Materiały -- płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm'	szt.	8.20				
	2380899	zaprawa'	m ³	0.01				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg'''	m-g	0.07				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 19					75.82	
20	KNR 2-02 d.2 0121-01	Ścianki działowe z płytek pianolub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²				30.04	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.66				
	2200899	-- Materiały -- płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm"	szt.	8.20				
	2380899	zaprawa 0.005=0.01=	m³	0.01				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.05				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 20							30.04	
21 d.2	KNR 2-02 212-12	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer.do 30 cm B-25	m³				3.78	
	2	-- Robocizna -- Betoniarze -gr.II""	r-g	0.76				
	42	Cieśle -gr.II""	r-g	4.17				
	391	Robotnicy budowlani -gr.II""	r-g	6.78				
		"						
	2370606	-- Materiały -- Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25"	m³	1.02				
	2600638	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III 0.048=0.05=	m³	0.05				
	2600639	Deski iglaste obrzynane gr.38mm kl.III 0.027=0.03=	m³	0.03				
	1330400	Gwoździe budowlane okr.gołe'	kg	4.30				
		"						
	0000000	materiały pomocnicze""(od M)	%	1.50				
	34310	-- Sprzęt -- Wyciąg"	m-g	0.96				
	99998	Środek transportowy (1)""	m-g	0.18				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 21							3.78	
22 d.2	KNR 2-02 290-2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane fi 12	t				0.186	
	482	-- Robocizna -- Zbrojarze -gr.II"	r-g	42.88				
	1102396	-- Materiały -- Pręt okr.żebr.do zbroj.betonu d:8-14mm"	t	1.02				
	0000000	materiały pomocnicze""(od M)	%	1.50				
		-- Sprzęt --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	71251	Prościarka do prętów automa- tyczna	m-g	4.30				
	71230	Nożyce do prętów	m-g	5.80				
	71212	Giętarka do prętów mecha- niczna	m-g	4.80				
	34310	Wyciąg"	m-g	0.80				
	99998	Środek transportowy (1)""	m-g	1.60				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 22					0.186	
23 d.2	KNR 2-02 290-2	Zbrojenie konstrukcji żelbetow- ych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrąg- łe żebrowane fi 6mm	t				0.076	
	482	-- Robocizna -- Zbrojarze -gr.II"	r-g	42.88				
	1102395	-- Materiały -- Pręt okr.żebr.do zbroj.betonu d:do 7mm 1.002=1.00=	t	1.00				
	0000000	materiały pomocnicze""""""""(od M)	%	1.50				
	71251	-- Sprzęt -- Prościarka do prętów automa- tyczna	m-g	4.30				
	71230	Nożyce do prętów	m-g	5.80				
	71212	Giętarka do prętów mecha- niczna	m-g	4.80				
	34310	Wyciąg"	m-g	0.80				
	99998	Środek transportowy (1)""	m-g	1.60				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 23					0.076	
24 d.2	NNRNKB 202 0230e- 01 analogia	(z.III) Strop żelbetowy gęsto- żebrowy na belkach kratowni- cowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości do 3.9 m - transport materiałów wycią- giem	m ²				13.64	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.75				
	belkikr pustaki 2370699	-- Materiały -- belki kratownicowe Teriva I" pustaki stropowe Teriva' beton zwykły z kruszywa natu- ralnego 0.06323=0.06=	m szt. m ³	1.89 7.05 0.06				
	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane 0.00105=0.00=	m ³	0.00				
	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19- 25mm,kl.III' 0.00073=0.00=	m ³	0.00				
	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0.00079=0.00=	m ³	0.00				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	War- tość
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.07				
	0000000	0.072=0.07= materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.27				
	39599	0.271=0.27= środek transportowy	m-g	0.01				
		0.0053=0.01=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 24					13.64	
25 d.2	NNRNKB 202 0230e-02	(z.III) Strop żelbetowy gęsto-żebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości 3.9-6.0 m - transport materiałów wyciągiem	m ²				80.52	
	999	-- Robocizna -- 1.8297=1.83=	r-g	1.83				
	belkikr pustaki 2370699	-- Materiały -- belki kratownicowe Teriva I' pustaki stropowe Teriva beton zwykły z kruszywa naturalnego	m szt. m ³	1.84 7.05 0.06				
	3950001	0.06323=0.06= drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.00				
	2600619	0.00133=0.00= Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III'	m ³	0.00				
	2600622	0.00093=0.00= deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.00				
	1330400 0000000	0.001=0.00= Gwoździe budowlane okr.gołe' materiały pomocnicze""""""(od M)	kg %	0.09 1.50				
	34000	-- Sprzęt -- Wyciąg'	m-g	0.29				
	39599	0.2877=0.29= środek transportowy	m-g	0.01				
		0.0067=0.01=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 25					80.52	
Razem dział: BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - ŚCIANY I STROP								
3	BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - POSADZKI							
26 d.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³				11.10	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.32				
	1602103	-- Materiały -- pospółka do betonów zwykłych	m ³	1.08				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 26					11.10	
27 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³				7.40	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.26				
	2370699	-- Materiały -- beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.03				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 27					7.40	
28 d.3	KNR 2-02 616-1	Izolacje z foli PE gr.0,4 mm	m ²				74.03	
	52	-- Robocizna -- Dekarze -gr.II''' 0.0714=0.07=	r-g	0.07				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I''' 0.0118=0.01=	r-g	0.01				
	0000000	-- Materiały -- Folia PE gr. 0,4 mm' materiały pomocnicze'''''''''''''''' (od M)	m ² %	1.19 1.50				
	34310	-- Sprzęt -- Wyciąg''' 0.0045=0.00=	m-g	0.00				
	99998	Środek transportowy (1)''' 0.0012=0.00=	m-g	0.00				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 28					74.03	
29 d.3	KNR 2-02 609-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa - gr. 5cm	m ²				74.03	
	52	-- Robocizna -- Dekarze -gr.II''' 0.0819=0.08=	r-g	0.08				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I''' 0.0072=0.01=	r-g	0.01				
	0000000	-- Materiały -- Styropian FS 30 gr. 5 cm materiały pomocnicze'''''''''''''''' (od M)	m ² %	1.05 1.50				
	34310	-- Sprzęt -- Wyciąg''' 0.0032=0.00=	m-g	0.00				
	99998	Środek transportowy (1)''' 0.0047=0.00=	m-g	0.00				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 29			% %				74.03	
30 d.3	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 5 cm (łącznie 15 cm) Krotność = 2	m ²				74.03	
	999	-- Robocizna -- (0.0723=0.07)*2=	r-g	0.14				
	1562699	-- Materiały -- płyty styropianowe 1.05*2=	m ²	2.10				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg"" (0.0032=0.00)*2=	m-g	0.00				
	39599	środek transportowy"" (0.0047=0.00)*2=	m-g	0.00				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 30			% %				74.03	
31 d.3	KNR 2-02 616-1	Izolacje z folii PE gr.0,4 mm	m ²				74.03	
	52	-- Robocizna -- Dekarze -gr.II"" 0.0714=0.07=	r-g	0.07				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I"" 0.0118=0.01=	r-g	0.01				
	0000000	-- Materiały -- Folia PE gr. 0,4 mm' materiały pomocnicze"" (od M)	m ² %	1.19 1.50				
	34310	-- Sprzęt -- Wyciąg"" 0.0045=0.00=	m-g	0.00				
	99998	Środek transportowy (1)"" 0.0012=0.00=	m-g	0.00				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 31			% %				74.03	
32 d.3	KNR 2-02 1102-2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²				74.03	
	2	-- Robocizna -- Betoniarze -gr.II' 0.5719=0.57=	r-g	0.57				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I"" 0.0869=0.09=	r-g	0.09				
		-- Materiały --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380807	Zaprawa cementowa m.80'	m ³	0.02				
	1701190	Cement portlandzki 25 z dodatkami"	t	0.00				
	1040899	Masa asfaltowa'	kg	0.07				
	3950197	Drewno opałowe	kg	0.12				
	0000000	materiały pomocnicze"***** (od M)	%	1.50				
	34310	-- Sprzęt -- Wyciąg""	m-g	0.03				
	99998	Środek transportowy (1)""	m-g	0.00				
		0.0006=0.00=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 32					74.03	
33 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (łączna gr. 50 mm) Krotność = 3	m ²				74.03	
	999	-- Robocizna -- (0.0716=0.07)*3=	r-g	0.21				
	2380807	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12'	m ³	0.03				
	0000000	(0.0105=0.01)*3= materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg""	m-g	0.06				
		(0.0158=0.02)*3=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 33					74.03	
34 d.3	KNR 2-02 1106-7	Doplata za zbrojenie posadzki siatką	m ²				74.03	
	382	-- Robocizna -- Posadzkarze -gr.II'	r-g	0.07				
	391	0.068=0.07= Robotnicy budowlani -gr.I'''	r-g	0.01				
		0.006=0.01=						
	1331798	-- Materiały -- Siatka fi 4,5'	m ²	1.02				
	0000000	materiały pomocnicze"***** (od M)	%	1.50				
	34310	-- Sprzęt -- Wyciąg""	m-g	0.00				
	99998	0.0011=0.00= Środek transportowy (1)""	m-g	0.00				
		0.0017=0.00=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 34					74.03	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
35 d.3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni - utwardzenie z kostki pod zadaszeniem budynku	m ²				13.64	
	392	-- Robocizna -- robotnicy gr.II 0.0029=0.00=	r-g	0.00				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I 0.003=0.00=	r-g	0.00				
	1601899	-- Materiały -- piasek' 0.123=0.12=	m ³	0.12				
	3930000	woda" 0.005=0.01=	m ³	0.01				
	0000000	materiały pomocnicze""(od M)	%	0.50				
	12113	-- Sprzęt -- walec statyczny samojezdny 10 t 0.0041=0.00=	m-g	0.00				
	11612	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.002=0.00=	m-g	0.00				
Razem pozycja 35							13.64	
36 d.3	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. (łącznie 15 cm) Krotność = 5	m ²				13.64	
	999	-- Robocizna -- (0.0001=0.00)*5=	r-g	0.00				
	1601899	-- Materiały -- piasek (0.0123=0.01)*5=	m ³	0.05				
	3930000	woda (0.0005=0.00)*5=	m ³	0.00				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.50				
	12113	-- Sprzęt -- walec statyczny samojezdny 10 t (0.0004=0.00)*5=	m-g	0.00				
	11612	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (0.00004=0.00)*5=	m-g	0.00				
Razem pozycja 36							13.64	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
37 d.3	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - pod konstr. chodników i utwardzeń pod trybuny i boksy Krotność = 0.66	m^2				13.64	
	392	-- Robocizna -- Robotnicy budowlani -gr.II $(0.1796=0.18)*0.66=$	r-g	0.12				
	391	robotnicy gr.I' $(0.0011=0.00)*0.66=$	r-g	0.00				
	2600999	-- Materiały -- krawężniki iglaste kl.II' $(0.0005=0.00)*0.66=$	m^3	0.00				
	3930000	woda''' $(0.0304=0.03)*0.66=$	m^3	0.02				
		Kruszywo stabilizowane cementem $R_m=2,5\text{MPa}'$ $(0.1518=0.15)*0.66=$	m^3	0.10				
	0000000	materiały pomocnicze'''''(od M)	%	0.50				
	12113	-- Sprzęt -- walec statyczny samojezdny 10 t' $(0.0036=0.00)*0.66=$	m-g	0.00				
	12261	walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t' $(0.0226=0.02)*0.66=$	m-g	0.01				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 37							13.64	
38 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokątnej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - utwardzenie z kostki pod daszeniem budynku	m^2				13.64	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.30				
	2222130	-- Materiały -- kostka brukowa 8 cm kolorowa $1.025=1.03=$	m^2	1.03				
	1601899	piasek $0.0818=0.08=$	m^3	0.08				
	1700399	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" $0.0117=0.01=$	t	0.01				
	3930000	woda $0.027=0.03=$	m^3	0.03				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.50				
	45100	-- Sprzęt -- wibrator powierzchniowy	m-g	0.13				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	75200	piła do cięcia kostki 0.025=0.03=	m-g	0.03				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 38					13.64	
Razem dział: BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - POSADZKI								
4		BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE						
39 d.4	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - murlata 12x12cm	m ³ drewn.				0.92	
	999	-- Robocizna --	r-g	12.38				
	2641805	-- Materiały -- krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	1.06				
	1412206	xylomit popularny	kg	0.34				
	2301099	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	18.00				
	1343599	śruby,podkładki,nakrętki	kg	8.92				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.98				
	39599	środek transportowy	m-g	1.08				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 39					0.92	
40 d.4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³				1.75	
	999	-- Robocizna --	r-g	17.95				
	2641805	-- Materiały -- krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	1.04				
	1412206	xylomit popularny	kg	0.50				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.30				
	1343599	śruby,podkładki,nakrętki	kg	1.90				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.84				
	39599	środek transportowy	m-g	0.66				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 40					1.75	
41 d.4	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³				0.32	
	999	-- Robocizna --	r-g	14.01				
		-- Materiały --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2641805	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	1.04				
	1412206	xylomit popularny	kg	0.40				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.30				
	1343599	śruby, podkładki, nakrętki	kg	1.90				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.84				
	39599	środek transportowy	m-g	1.03				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 41					0.32	
42 d.4	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³				0.38	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	31.62				
		-- Materiały --						
	2640199	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II	m ³	1.04				
	1412206	xylomit popularny	kg	0.22				
	1343599	śruby, podkładki, nakrętki	kg	37.18				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	1.41				
	39599	środek transportowy	m-g	0.71				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 42					0.38	
43 d.4	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołączenie łąty 50x40cm połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²				153.29	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.16				
		-- Materiały --						
	2641991	łąty iglaste nasycone o wym. 38x50 mm kl.II'	m ³	0.01				
		0.006=0.01=						
	1330500	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'	kg	0.07				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.00				
		0.002=0.00=						
	39599	środek transportowy	m-g	0.01				
		0.008=0.01=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 43					153.29	
44 d.4	Konstrukcje budowlane 411-2	Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - kontrłaty 50x30 mm	m ²				153.29	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.16				
	1330600	-- Materiały --		0.07				
	2641900	Gwoździe budowlane papowe Łaty igł.nasyc.o wym.38x50mm kl.II 0.006=0.01=	kg m³	0.01				
	0000000	materiały pomocnicze" (od M)	%	1.50				
	30000	-- Sprzęt -- Środek transportowy (1) 0.008=0.01=	m-g	0.01				
	34312	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t 0.002=0.00=	m-g	0.00				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 44					153.29	
45	NNRNKB d.4 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana dachówkową na łatach	m²				153.29	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.47				
	9_00003	-- Materiały -- blacha powlekana dachówkowa (dostawca: LIN)	m²	1.06				
	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	7.21				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.007=0.01=	m-g	0.01				
	39599	środek transportowy 0.007=0.01=	m-g	0.01				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 45					153.29	
46	KNR-W 2-02 d.4 0511-02 analogia	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - obróbki krawędzi (gąsiorzy)	m				35.38	
	999	-- Robocizna -- 0.291=0.29=	r-g	0.29				
	1346399	-- Materiały -- wkręty samogwintujące 3.5x38 mm	szt.	5.56				
	1357740	gąsiorzy - obróbki krawędzi	m	1.03				
	1568199	profilowana taśma uszczelniająca	m	2.10				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
		-- Sprzęt --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg 0.0028=0.00=	m-g	0.00				
	39000	środek transportowy 0.0009=0.00=	m-g	0.00				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 46					35.38	
47	KNR 2-02	Izolacje membrana paroizolacyjna na sucho - poziome na sucho - 1 warstwa	m ²				153.29	
d.4	616-1							
	analogia							
	52	-- Robocizna -- Dekarze -gr.II 0.0714=0.07=	r-g	0.07				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I 0.0118=0.01=	r-g	0.01				
	0000000	-- Materiały -- Membrana materiały pomocnicze""(od M)	m ² %	1.19 1.50				
	34310	-- Sprzęt -- Wyciąg 0.0045=0.00=	m-g	0.00				
	99998	Środek transportowy (1) 0.0012=0.00=	m-g	0.00				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 47					153.29	
48	KNR 2-02	Izolacje z foli na sucho poziome na sucho - 1 warstwa	m ²				99.75	
d.4	616-1							
	52	-- Robocizna -- Dekarze -gr.II"" 0.0714=0.07=	r-g	0.07				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I"" "" 0.0118=0.01=	r-g	0.01				
	0000000	-- Materiały -- Folia 0,2 mm materiały pomocnicze""""""(od M)	m ² %	1.19 1.50				
	34310	-- Sprzęt -- Wyciąg"" 0.0045=0.00=	m-g	0.00				
	99998	Środek transportowy (1)"" 0.0012=0.00=	m-g	0.00				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 48					99.75	
49	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr. 15 cm	m ²				99.75	
d.4	613-3							
	52	-- Robocizna -- Dekarze -gr.II"" 0.0714=0.07=	r-g	0.07				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	3930000	Kratki wentylacyjne fi 150mm	szt	1.00				
	0000000	woda 0.002=0.00= materiały pomocnicze""(od M)	m ³	0.00				
			%	1.50				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 51					6.00	
52 d.4	KNR 2-02 0410-01	Podbitka siding - analogia - okap i przejście pod budynkiem	m ²				37.15	
	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.31				
	2640702	-- Materiały --						
	1330400	siding	m ²	1.02				
		gwoździe budowlane okrągłe	kg	0.08				
	0000000	gołe"" materiały pomocnicze""(od M)	%	1.50				
	34000	-- Sprzęt --						
	39599	wyciąg"" środek transportowy""	m-g m-g	0.01 0.03				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 52					37.15	
53 d.4	KNR 2-02 409-6	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - deski okapowe	m ³				0.23	
	43	-- Robocizna --						
	42	Cieśle -gr.III'	r-g	6.03				
	391	Cieśle -gr.II'""	r-g	6.03				
		Robotnicy budowlani -gr.I'""	r-g	1.55				
	2640704	-- Materiały --						
	1412206	Deski igl.obrzynane wym.na-syc.gr.25mm kl.II'	m ³	1.04				
	1330400	Xylomit popularny	kg	0.41				
	0000000	Gwoździe budowlane okr.gołe'"" materiały pomocnicze""(od M)	kg %	7.98 1.50				
	34310	-- Sprzęt --						
	99998	Wyciąg' Środek transportowy (1)""	m-g m-g	0.85 1.07				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 53					0.23	
54 d.4	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 cm - z blachy ocynkowanej	m				53.56	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.65				
	1120300	-- Materiały --						
	1200299	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	1.50				
		spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.02				
		0.018=0.02=						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1343099	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt.	2.00				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.00				
	34000	0.0031=0.00= wyciąg	m-g	0.00				
		0.0017=0.00=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 54					53.56	
55 d.4	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m				7.16	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.77				
	1120300	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	1.57				
	1200299	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.02				
	1342999	0.021=0.02= uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt.	0.33				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.00				
		0.0024=0.00=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 55					7.16	
56 d.4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²				42.31	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.57				
	1120401	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm'	kg	5.03				
	1200250	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.03				
	8990499	0.029=0.03= kołki rozporowe plastikowe	szt.	6.70				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.02				
		0.015=0.02=						
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.01				
		0.0069=0.01=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 56					42.31	
57 d.4	analiza indywidualna	Montaż kominków wentylacyjnych systemowych dachowych	kpl.				6.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały -- Montaż kominków wentylacyjnych systemowych dachowych	kpl.	1.00				
Razem pozycja 57							6.00	
Razem dział: BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE								
5		BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - STOLARKA						
58 d.5	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie	szt.				6.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.45				
	1511099	-- Materiały -- farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania 0.083=0.08=	dm³	0.08				
	1514401	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.094=0.09=	dm³	0.09				
	1530599	rozcieńczalnik 0.042=0.04=	dm³	0.04				
	3920099 0000000	papier ścierny materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	m² %	0.06 1.50				
	1324699	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.	1.00				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.03				
	39599	środek transportowy	m-g	0.02				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 58							6.00	
59 d.5	KNR 2-02 1019-1	Skrzydła drzwiowe pełne wewnętrzne 0,9x2,0m - 2 szt	m²				3.60	
	412	-- Robocizna -- Stolarze -gr.II	r-g	0.25				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I''''''	r-g	0.10				
		-- Materiały -- Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone pełne'	m²	0.80				
	0000000	0.804348=0.80= materiały pomocnicze'''''''''''''''''''' (od M)	%	1.50				
	34310	-- Sprzęt -- Wyciąg''''''''	m-g	0.01				
	99998	Środek transportowy (1)''''''''	m-g	0.02				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 59							3.60	
60 d.5	KNR 2-02 1019-1	Skrzydła drzwiowe pełne wewnętrzne z tulejami nawietrzającymi 0,8x2,0m - 4 szt	m²				6.40	
	412	-- Robocizna -- Stolarze -gr.II	r-g	0.25				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	391	Robotnicy budowlani -gr.I''''''	r-g	0.10				
	0000000	-- Materiały -- Skrzydła drzwiowe 0.804348=0.80= materiały pomocnicze'''''''''''''''' (od M)	m ² %	0.80 1.50				
	34310	-- Sprzęt -- Wyciąg''''''	m-g	0.01				
	99998	Środek transportowy (1)''''''	m-g	0.02				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 60					6.40	
61 d.5	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowych profil ciepły jednoskrzydłowych 1150mmx2210mm (w świetle ościeżnicy min. 1000mmx2100mm) z samoza- mykaczami- 6 szt.	m ²				12.60	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.12				
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe" (dostawca: SEK)	szt.	5.29				
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.29				
	1571199	podkładki pod szyby'	szt.	4.23				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+ M3+M4)	%	1.50				
	1319992	drzwi aluminiowe'	m ²	1.00				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.05				
	39000	środek transportowy	m-g	0.06				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 61					12.60	
62 d.5	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- dzielnych z PCV z obróbką ob- sadzenia o pow. do 2.0 m2 - współczynnik UW do 0,8 W/ m2K z szybą bezpieczną od wewnątrz - 1,40x1,20 m - 6 szt.	m ²				10.08	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.52				
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt.	6.00				
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.33				
	1478101	silikon	dm ³	0.06				
	1740100	gips szpachlowy	kg	2.35				
	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	4.22				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+ M3+M4+M5+M6)	%	1.50				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	1.00				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.05				
	39000	środek transportowy	m-g	0.06				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 62					10.08	
63 d.5	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-dzielnych z PCV z obróbką ob-sadzenia o pow. do 1.0 m2 - współczynnik UW do 0,8 W/ m2K z szybą bezpieczną od wewnątrz - 0,60x0,90 m - 4 szt.	m ²				2.16	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.76				
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe (dostawca: SEK)	szt.	10.18				
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.41				
	1478101	silikon	dm ³	0.09				
	1740100	gips szpachlowy	kg	3.40				
	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych'	kg	6.12				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+ M3+M4+M5+M6)	%	1.50				
	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw"	m ²	1.00				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.05				
	39000	środek transportowy	m-g	0.06				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 63					2.16	
64 d.5	analiza indy-widualna	Dostawa i montaż czytników do wrzutu monet przy drzwiach do WC	kpl.				2.00	
		-- Materiały -- czytników do wrzutu monet przy drzwiach do WC	kpl.	1.00				
		Razem pozycja 64					2.00	
Razem dział: BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - STOLARKA								
6	BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
65 d.6	KNR 2-02 803-3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m ²				349.48	
	463	-- Robocizna -- Tynkarze -gr.III"	r-g	0.45				
	42	0.4473=0.45= Cieśle -gr.II"	r-g	0.02				
	391	0.018=0.02= Robotnicy budowlani -gr.I""	r-g	0.11				
		0.1076=0.11=						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380800	-- Materiały -- Zaprawa wapienna m.4 0.0027=0.00=	m ³	0.00				
	2380802	Zaprawa cementowo-wapienna m.15 0.0206=0.02=	m ³	0.02				
	2380804	Zaprawa cementowo-wapienna m.50 0.0021=0.00=	m ³	0.00				
	0000000	materiały pomocnicze""""""(od M)	%	1.50				
	34310	-- Sprzęt -- Wyciąg"""" 0.0378=0.04=	m-g	0.04				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 65							349.48	
66 d.6	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²				74.03	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.71				
	2380800	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 4 0.0027=0.00=	m ³	0.00				
	2380802	Zaprawa cementowo-wapienna m.15 0.0173=0.02=	m ³	0.02				
	2380806	zaprawa cementowa M 50 0.004=0.00=	m ³	0.00				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg 0.0376=0.04=	m-g	0.04				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 66							74.03	
67 d.6	KNR-W 2-02 0840-06 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej na pełną wysokość pomieszczeń	m ²				231.91	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.03				
	2530099	-- Materiały -- płytki ściennie	m ²	1.05				
	1554299	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	2.84				
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.25				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg"""" 0.0435=0.04=	m-g	0.04				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	środek transportowy" 0.0369=0.04=	m-g	0.04				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 67	% %				231.91	
68 d.6	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - do h=2,05m - podkład	m ²				63.32	
	999	-- Robocizna -- 0.5093=0.51=	r-g	0.51				
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy 0.0025=0.00=	t	0.00				
	1740100 1360499	gips budowlany zwykły narożniki stalowe ze stali kąto- wej' 0.043=0.04=	kg szt.	1.50 0.04				
	3930000	woda' 0.0027=0.00=	m ³	0.00				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34000	-- Sprzęt -- Wyciąg 0.0029=0.00=	m-g	0.00				
	39599	środek transportowy" 0.0043=0.00=	m-g	0.00				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 68	% %				63.32	
69 d.6	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaiko- wych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wiel- kości kamienia 1,8 mm - do h=2,05m	m ²				63.32	
	999	-- Robocizna -- 0.5318=0.53=	r-g	0.53				
	k400034 k400018	-- Materiały -- zaprawa MOZATYNK 1,8 mm środek gruntujący TYNKOLIT- T	kg kg	4.80 0.25				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34412	-- Sprzęt -- wyciąg 0.0083=0.01=	m-g	0.01				
	95100	środek transportowy 0.0108=0.01=	m-g	0.01				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 69	% %				63.32	
70 d.6	KNR-W 2-02 1503-02	Malowanie zwykłe farbą latek- sową (odporną na zmywanie) tynków wewnętrznych - ścian ręcznie (dwukrotnie)	m ²				54.25	
	999	-- Robocizna -- 0.137=0.14=	r-g	0.14				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1500099	-- Materiały -- farba sucha (pigmenty) 0.028=0.03=	kg	0.03				
	1640500	kreda malarska mielona	kg	0.20				
	1551001	klej malarski roślinny 0.016=0.02=	kg	0.02				
	1720399	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0001=0.00=	m ³	0.00				
	1740100	gips budowlany 0.004=0.00=	kg	0.00				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy' 0.0005=0.00=	m-g	0.00				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 70							54.25	
71 d.6	KNR-W 2-02 1503-01	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie (dwukrotnie)	m ²				74.03	
	999	-- Robocizna -- 0.137=0.14=	r-g	0.14				
	1640500	-- Materiały -- kreda malarska mielona	kg	0.20				
	1551001	klej malarski roślinny 0.0105=0.01=	kg	0.01				
	1720399	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0001=0.00=	m ³	0.00				
	1740100	gips budowlany 0.002=0.00=	kg	0.00				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy' 0.0004=0.00=	m-g	0.00				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 71							74.03	
72 d.6	KNR 2-02 126-5	Parapety wewnętrzne PCV	m				10.60	
	343	-- Robocizna -- Murarze -gr.III"	r-g	0.11				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I'''''	r-g	0.09				
	0000000	-- Materiały -- Parapety PCV wewnętrzne dł.0,90m materiały pomocnicze''''(od M)	m	1.02				
	34310	-- Sprzęt -- Wyciąg''''	m-g	0.02				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 72							10.60	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
73 d.6	KNR 2-02 1118-9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - gres	m ²				74.03	
	382	-- Robocizna -- Posadzkarze -gr.II" 0.876=0.88=	r-g	0.88				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I'''''' 0.1904=0.19=	r-g	0.19				
	1554299	-- Materiały -- Płytki gres	m ²	1.02				
	1554298	Zaprawa klejąca'	kg	5.20				
	1554298	Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka	kg	0.40				
	0000000	materiały pomocnicze'''''''''''''''' (od M)	%	1.50				
	34000	-- Sprzęt -- Wyciąg'	m-g	0.03				
	99998	0.0315=0.03= Środek transportowy (1)'''''' 0.027=0.03=	m-g	0.03				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 73							74.03	
74 d.6	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych gres - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m				33.20	
	999	-- Robocizna -- 0.4002=0.40=	r-g	0.40				
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych	m ²	0.16				
	1550599	0.1575=0.16= zaprawa klejąca'	kg	0.72				
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.12				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.01				
	39599	0.0054=0.01= środek transportowy'''''' 0.004=0.00=	m-g	0.00				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 74							33.20	
75 d.6	KNR 4-01 322-2	Obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych	szt				6.00	
	342	-- Robocizna -- Murarze -gr.II'''	r-g	0.47				
	42	Cieśle -gr.II''''''	r-g	0.17				
	391	Robotnicy budowlani -gr.I''''''''''	r-g	0.04				
	1800199	-- Materiały -- Cegła budowlana pełna"	szt	2.00				
	1700303	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków'	kg	2.07				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1602003	Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm'	m ³	0.01				
	1350309	Kratki wentylacyjne surowe 14x14mm z żaluzją'	szt	1.00				
	3930000	Woda	m ³	0.00				
	0000000	0.002=0.00= materiały pomocnicze"(od M)	%	1.50				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 75					6.00	
Razem dział: BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE								
7		BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - DOCIEPLENIE						
76	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm na ścianach	m ²				136.05	
d.7	0102-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.38				
		-- Materiały --						
	k400004	zaprawa klejowa LEPSTYR'	kg	4.00				
	k400006	płyty styropianowe gr. 20 cm	m ²	1.02				
	k400007	pianka poliuretanowa	dm ³	0.01				
	0000000	0.008=0.01= materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
		-- Sprzęt --						
	34412	wyciąg	m-g	0.02				
	95100	środek transportowy	m-g	0.02				
		0.022=0.02= 0.016=0.02=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 76					136.05	
77	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm na ścianach - cokół	m ²				29.98	
d.7	0102-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.38				
		-- Materiały --						
	k400004	zaprawa klejowa LEPSTYR'	kg	4.00				
	k400006	płyty styropianowe styrodur gr. 20 cm'	m ²	1.02				
	k400007	pianka poliuretanowa	dm ³	0.01				
	0000000	0.008=0.01= materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
		-- Sprzęt --						
	34412	wyciąg	m-g	0.02				
	95100	środek transportowy	m-g	0.02				
		0.022=0.02= 0.016=0.02=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 77					29.98	
78	KNR K-04	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z gazobetonu	m ²				166.03	
d.7	0103-01							

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna -- 0.136=0.14=	r-g	0.14				
	k400008 0000000	-- Materiały -- dyble plastikowe z grzybkami" materiały pomocnicze(od M)	szt. %	6.24 2.00				
	34412	-- Sprzęt -- wyciąg 0.007=0.01=	m-g	0.01				
	95100	środek transportowy 0.007=0.01=	m-g	0.01				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 78			% %				166.03	
79 d.7	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²				166.03	
	999	-- Robocizna -- 0.6112=0.61=	r-g	0.61				
	k400005 3900630 0000000	-- Materiały -- zaprawa klejowa STYRLEP' siatka z włókna szklanego' materiały pomocnicze(od M)	kg m ² %	4.50 1.12 2.50				
	34412	-- Sprzęt -- wyciąg 0.006=0.01=	m-g	0.01				
	95100	środek transportowy 0.0048=0.00=	m-g	0.00				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 79			% %				166.03	
80 d.7	KNR K-04 0103-10	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki	m ²				103.22	
	999	-- Robocizna -- 0.548=0.55=	r-g	0.55				
	k400005 3900630 0000000	-- Materiały -- zaprawa klejowa STYRLEP" siatka z włókna szklanego materiały pomocnicze(od M)	kg m ² %	3.70 1.08 2.00				
	34412	-- Sprzęt -- wyciąg 0.006=0.01=	m-g	0.01				
	95100	środek transportowy 0.005=0.01=	m-g	0.01				
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 80			% %				103.22	
81 d.7	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypuk- łych prostych kątownikiem	m				33.60	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.24				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	k400005 k400011	-- Materiały -- zaprawa klejowa STYRLEP" kątownik aluminiowy z siatką	kg m	0.80 1.15				
	34412	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.00				
	95100	0.0008=0.00= środek transportowy	m-g	0.00				
		0.0004=0.00=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 81					33.60	
82 d.7	KNR K-04 0108-03 analogia	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk - NANO-TYNK 031 kolor o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek	m ²				136.05	
	999	-- Robocizna -- 0.5854=0.59=	r-g	0.59				
	k400029	-- Materiały -- zaprawa SILIKOTYNK 2,0 mm'	kg	3.40				
	k400032	środek gruntujący TYNKOLIT-SO	kg	0.25				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34412	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.01				
	95100	0.0083=0.01= środek transportowy	m-g	0.01				
		0.0108=0.01=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 82					136.05	
83 d.7	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm - cokół do 60 cm	m ²				29.98	
	999	-- Robocizna -- 0.5318=0.53=	r-g	0.53				
	k400034	-- Materiały -- zaprawa MOZATYNK 1,8 mm'	kg	4.80				
	k400018	środek gruntujący TYNKOLIT-T'	kg	0.25				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34412	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.01				
	95100	0.0083=0.01= środek transportowy	m-g	0.01				
		0.0108=0.01=						
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 83					29.98	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
84 d.7	KNR K-04 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²				12.72	
	999	-- Robocizna -- 1.382=1.38=	r-g	1.38				
	k400005	-- Materiały -- zaprawa klejowa STYRLEP	kg	5.00				
	3900630	siatka z włókna szklanego	m ²	1.45				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.50				
	34412	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.01				
	95100	0.006=0.01= środek transportowy	m-g	0.00				
		0.0048=0.00=						
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 84							12.72	
85 d.7	KNR K-04 0108-03 analogia	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk - NANO-TYNK 031 kolor o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek - ościeża	m ²				17.72	
	999	-- Robocizna -- 0.5854=0.59=	r-g	0.59				
	k400029	-- Materiały -- zaprawa SILIKOTYNK 2,0 mm	kg	3.40				
	k400032	środek gruntujący TYNKOLIT-SO	kg	0.25				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				
	34412	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.01				
	95100	0.0083=0.01= środek transportowy	m-g	0.01				
		0.0108=0.01=						
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 85							17.72	
86 d.7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²				4.03	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.94				
	1120300	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	5.03				
	1200299	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.03				
	2380807	0.029=0.03= Zaprawa cementowa m.80	m ³	0.00				
	0000000	0.001=0.00= materiały pomocnicze(od M)	%	1.50				

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy 0.0069=0.01=	m-g	0.01				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 86					4.03	
Razem dział: BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY - DOCIEPLENIE								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: