

PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ

Identyfikator kosztorysu: Przebudowa drogi gm

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2008-08-26 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 294,21/1000	km	0,29
2	KNNR 6 101-1 Analogia - Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu II-IV - głęb. 12 cm [R=1,2;S=1,2]	m2	1 118,00
3	KNR 2-01 211-7 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsięwzięte o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III 1118,0*0,12	m3	134,16
4	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=4]	m3	134,16
2 PODBUDOWY			
5	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu 3,8*294,21	m2	1 118,00
6	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 118,00
7	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [R=3;M=3;S=3]	m2	-1 118,00
3 NAWIERZCHNIE			
8	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej 3,5*294,21	m2	1 029,74
9	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem 1029,74	m2	1 029,74
10	KNR 2-31 310-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu - beton asfaltowy 0/12,8 3,6*294,21	m2	1 059,16
11	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem 1059,16	m2	1 059,16
12	KNR 2-31 310-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu - beton asfaltowy 0/8,0 3,5*294,21	m2	1 029,74
4 POBOCZA I ODMULENIE ROWÓW			

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
13	KNR 2-31 204-5 Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa górna z tłucznia o gr.7 cm po uwałowaniu 2*1,0*294,21	m2	588,42 588,42
14	KNR 2-31 204-6 Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa górna z tłucznia, każdy dalszy 1 cm gr.pow.7 cm po uwałowaniu [R=8;M=8;S=8]	m2	588,42
15	KNR 2-31 1403-4 Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namułu 10 cm 276+160	m	436,00 436,00
16	KNR 2-01 211-7 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsięwzięte o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III 436*1,74*0,1	m3	75,86 75,86
17	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=4]	m3	75,86
5 OZNAKOWANIE I GEODEZJA			
18	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	5,00
19	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	8,00
20	ZKNR Nr C-1 1-1 Analiza własna - inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----