

NAKLADKA DROGI GMINNEJ

Identyfikator kosztorysu: Nakładka drog gmin

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2008-12-04 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE		
1	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej 3,5*197,0+7,74*3 712,72	m2	712,72
2	KNR nr AT-03 101-2 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm	m	21,00
3	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV 0,5*2*165,0+22,0*2*0,5+20,0*0,5+3,8*7,4+6,0*1,0 231,12	m2	231,12
4	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV	m2	-231,12
5	KNR 2-01 211-7 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębiorne o poj.chwybaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III 29,55+5,12 34,67	m3	34,67
6	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=4]	m3	34,67
2	NAWIERZCHNIE		
7	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem [RMS=2] 712,72+34,12 746,84	m2	746,84
8	KNR 2-31 1106-1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi (50*15,0)/1000 0,75	t	0,75
9	KNR 2-31 108-2 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną 50 kg/m2 (50*712,72)/1000 35,64	t	35,64
10	KNR 2-31 310-5 Wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej w warstwie o gr.3 cm po zagęszczeniu - beton asfaltowy	m2	746,84
11	KNR 2-31 310-6 Każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu - beton asfaltowy	m2	746,84
3	POBOCZA		
12	KNR 2-31 114-7 Utwardzenie poboczy z kruszyw łamanych, warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	197,00
13	KNR 2-31 114-8 Każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	197,00
14	KNR 2-31 114-5 Podbudowy na zjazdach z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	34,12
4	OZNAKOWANIE I PRZEPUSTY		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2008-12-04 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
15	KNR 2-31 605-5 Analogia - ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu o średnicy 60 cm	ściana	1,00
16	KNR 2-31 702-1 Analogia - montaż znaków drogowych /sierżanty 2 szt/	szt	4,00
17	KNR 2-31 704-2 Montaż barier SP-09 o rozstawie słupków co 4 m /120 m bariery proste, 16 m bariery końcowe	m	120,00