

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

Lokalizacja:

CZERNIKÓW

Zamawiający:

GMINA PIĄTEK

UL. RYNEK 16

99-120 PIĄTEK

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE

SPÓŁKA Z O.O.

UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2008-11-06

Klauzula:

CPV 45233140-2

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: Przebudowa drogi Czerników N

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2008-11-06 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze i ziemne				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,600		
2	KNR 2-01 105-3 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm	szt	42,000		
3	KNR 2-01 110-1 Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km dłuźyc	m3	20,580		
4	KNR 2-01 110-2 Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km karpiny	mp	7,140		
5	KNR 2-01 110-3 Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi - transport na odległość do 2 km gałęzi	mp	35,280		
6	KNR 2-01 108-4 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha	0,200		
7	KNR 2-01 206-2 Roboty ziemne wyk. koparkami, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiębierne o poj.łyżki 0.40 m3, kat.gruntu III	m3	422,000		
8	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV. Dalsze 5km [S=10]	m3	422,000		
9	KNR 2-01 235-2 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wys.do 3 m, kat.gruntu III-IV	m3	738,000		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze i ziemne					
2	Podbudowa				
10	KNR 2-31 102-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach na jezdniach, głębokość 10 cm, grunt kat.II-IV	m2	645,950		
11	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	5 924,000		
12	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	646,000		
13	KNR 2-31 114-2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu [RMS=5]	m2	-645,000		
14	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	646,000		
15	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [RMS=5]	m2	646,000		
16	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	5 278,000		
17	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=7]	m2	5 278,000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18	KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	5 924,000		
19	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	5 924,000		
20	KNR 2-31 108-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, mechaniczne wbudowanie. Wartość mieszanki wraz z dowozem	t	444,300		
21	KNR 2-31 202-7 Nawierzchnie żwirowe - pobocza o gr.10 cm po zagęszczeniu, rozścielane mechanicznie	m2	3 171,200		
22	KNR 2-31 202-8 Nawierzchnie żwirowe - pobocza 1 cm gr.warstwy pow.10 cm po zagęszczeniu, rozścielane mechanicznie [RMS=5]	m2	3 171,200		
Razem rozdział 2: Podbudowa					
3 Nawierzchnia					
23	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	5 924,000		
24	KNR 2-31 312-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych asfaltowych, warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu. Wartość mieszanki wraz z dowozem	m2	5 255,450		
Razem rozdział 3: Nawierzchnia					
4 Odwodnienie					
25	KNR 2-31 1403-5 Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namułu 20 cm	m	3 420,000		
26	KNR 2-31 1404-4 Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 1 m lub 1,25	m	18,000		
27	KNR 2-01 301-2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, kat.gruntu III	m3	42,000		
28	KNR 2-31 605-1 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m3	8,750		
29	KNR 2-31 605-8 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m	35,000		
30	KNR 2-31 605-5 Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	ściana	16,000		
Razem rozdział 4: Odwodnienie					
5 Oznakowanie pionowe					
31	KNR 2-31 702-3 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 100 cm	szt	12,000		
32	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	18,000		
Razem rozdział 5: Oznakowanie pionowe					
Razem kosztorys:					
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ					
VAT (22%)					
Razem kosztorys + VAT					