

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze i ziemne				
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.01060		
1.2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - analogia głębokość 15 cm (R=1,5; S=1,5) Krotność = 1.5	m ²	4004.26		
1.3	KNR 2-01 0211-05	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	643.81		
1.4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4	m ³	643.81		
1.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	5458.50		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i ziemne						
2		Podbudowy				
2.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	3991.15		
2.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	37.11		
2.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	37.11		
2.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	554.08		
2.5	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	-554.08		
Razem dział: Podbudowy						
3		Nawierzchnia				
3.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszcz. 4 cm - beton asfaltowy 0/12,8	m ²	3802.14		
3.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	3701.08		
3.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	7507.22		
3.4	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	3701.08		
3.5	KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	3701.08		
Razem dział: Nawierzchnia						
4		Pobocza				
4.1	KNR 2-31 0114-05	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	1454.25		
Razem dział: Pobocza						
5		Oznakowanie i geodezja				
5.1	KNNR 5 0705-01	Zabezpieczenie rurą osłonową AROT o śr. 110mm kabli telekomunikacyjnych	m	58		
5.2	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	8		
5.3	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	12		
5.4	ZKNR Nr C-1 1-1	Analiza własna - inwentaryzacja geodezyjna	kpl.	2		
Razem dział: Oznakowanie i geodezja						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: