

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze i ziemne				
1.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	ha	0.04		
1.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	50		
1.3	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 2	mp	50		
1.4	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.63034		
1.5	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	2586.80		
1.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	3563.73		
Razem dział: Roboty przygotowawcze i ziemne						
2		Podbudowy				
2.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	2586.80		
Razem dział: Podbudowy						
3		Nawierzchnia				
3.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- sowych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszcz. 4 cm - beton asfaltowy 0/12,8	m ²	2453.91		
3.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- szonej (bitum)	m ²	2386.87		
3.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	4840.78		
3.4	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - gru- bość po zagęszcz. 3 cm	m ²	2386.87		
3.5	KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	2386.87		
Razem dział: Nawierzchnia						
4		Pobocza				
4.1	KNR 2-31 0114-05	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym o gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²	996.66		
Razem dział: Pobocza						
5		Odwodnienie				
5.1	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa	m ³	6		
5.2	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m	30		
5.3	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	6		
5.4	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofi- lowaniem skarp rowu	m	96		
5.5	KNR 2-01 0211-05	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hał- dach z transportem urobku samochodami samowyla- dowczymi na odl.do 1 km	m ³	20.74		
5.6	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor- tu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4	m ³	20.74		
5.7	KNNR 5 0705-01	Zabezpieczenie rurą osłonową AROT o śr. 110mm kabli telekomunikacyjnych	m	19		
Razem dział: Odwodnienie						
6		Oznakowanie i geodezja				
6.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	7		
6.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka- zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	8		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6.3	ZKNR Nr C-1 1-1	Analiza własna - inwentaryzacja geodezyjna	kpl.	2		
Razem dział: Oznakowanie i geodezja						
7		Roboty rozbiórkowe i wykończeniowe				
7.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	7		
7.2	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²	7		
7.3	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 5	m ²	7		
7.4	KNR 2-31 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²	7		
7.5	KNR 4-051 0227-03	Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm	kpl.	3		
7.6	KNR 2-18 0315-01	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm	kpl.	3		
7.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	7		
7.8	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszcz. 4 cm - beton asfaltowy 0/12,8	m ²	7		
7.9	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	7		
7.10	KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	7		
7.11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	0.56		
7.12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8	m ³	0.56		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i wykończeniowe						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: