
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja Parku w Piątku
Alejki parkowe, place zabaw
ADRES INWESTYCJI : Piątek ul. Łowicka
INWESTOR : Gmina Piątek
ADRES INWESTORA : Piątek ul. Rynek 16
OPRACOWANIE KOSZTORYSU : Pracownia Architektury i Urbanistyki arch. Jolanty Kepler
ADRES : Łódź ul. Lipowa 26/2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy Ziarek
DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2011 r.

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków			
1	Aleje parkowe	1	13
2	Place zabaw	14	21

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków						
1			Aleje parkowe			
1 1 d.1		KNR 2-31 0102-05 0102-06	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta 4195.35	m ² m ²	 4195.350	
					RAZEM	4195.350
2 1 d.1		KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 4195.35	m ² m ²	 4195.350	
					RAZEM	4195.350
3 1 d.1		KNR AT-04 0101-03 z.sz. 1.2.	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 4195.35	m ² m ²	 4195.350	
					RAZEM	4195.350
4 1 d.1		KNNR 6 0106-03	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm 4195.35	m ² m ²	 4195.350	
					RAZEM	4195.350
5 1 d.1		KNR 2-31 0114-03 z.o. 2.12. 9901-02 0114-04	Warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - nawierzchnia żwirowo-piaskowa 4195.35	m ² m ²	 4195.350	
					RAZEM	4195.350
6 1 d.1		KNR 2-23 0202-01 analogia	Opaska z folii wys 30 cm 1251.0	m m	 1251.000	
					RAZEM	1251.000
7 1 d.1		KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 2590.0	m m	 2590.000	
					RAZEM	2590.000
8 1 d.1		KNR 2-01 0206-02 0214-04 analiza indywidualna	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 15.0 km. Wywóz gruntu z korytowania, wraz z opłatą za wysypisko 4195.35*0.25	m ³ m ³	 1048.838	
					RAZEM	1048.838
9 1 d.1		cena rynkowa	Dostarczenie i montaż ławek z oparciem 25	kpl kpl	 25.000	
					RAZEM	25.000
10 1 d.1		cena rynkowa	Dostarczenie i montaż ławek ośmiokątnych 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
11 1 d.1		cena rynkowa	Dostarczenie i montaż ławek bez oparcia 25	kpl kpl	 25.000	
					RAZEM	25.000
12 1 d.1		cena rynkowa	Dostarczenie i montaż koszy na śmieci 39	kpl kpl	 39.000	
					RAZEM	39.000
13 1 d.1		cena rynkowa	Dostarczenie i montaż tablic informacyjnych 3	kpl kpl	 3.000	
					RAZEM	3.000
2			Place zabaw			
14 1 d.2		KNNR 6 0101-07	Koryta wykonywane ręcznie gl. 15 cm w gruncie kat. III-IV Krotność = 1.5 256.0	m ² m ²	 256.000	
					RAZEM	256.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	1	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi z korytowania - kat.gr.III	m ³		
	d.2		256.0*0.15	m ³	38.400	
					RAZEM	38.400
16	1	KNR 2-21 0606-06	Warstwa odsączająca żwirowa	m ³		
	d.2		256.0*0.05	m ³	12.800	
					RAZEM	12.800
17	1	KNR 2-21 0502-03	Układanie nawierzchni piaskowych placów i dróg ogrodowych (grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm)	m ²		
	d.2		256.0	m ²	256.000	
					RAZEM	256.000
18	1	KNR 2-21 0502-05	Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu)	m ²		
	d.2		Krotność = 8	m ²	256.000	
			256.0			
					RAZEM	256.000
19	1	cena rynko- wa	Urządzenia placu zabaw : centrum aktywności szt.1 centrum zabaw szt.1 poligon mały szt.1 willa szt.1 huśtawka z dwiema oponami szt.1 huśtawka podwójna szt.1 karuzela szt.1 bujak piesek szt.1 bujak foka szt.1 bujak żyrafa szt.1 przeplotnia potrójna szt.1 stolik do zabawy szt.1	kpl		
	d.2		1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
20	1	cena rynko- wa	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw j.w.	kpl		
	d.2		1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
21	1	Uwaga:	Ogrodzenie placu zabaw w odrębnym opracowaniu	kpl		
	d.2		0	kpl	0.000	
					RAZEM	0.000