

KOSZTORYS NAKŁADCZY

**Nazwa: Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 104224E
Czerników-Mysłówka-Śladków Rozlazły-gr. gminy Zgierz
(Śladków Górny) na odcinku od drogi powiatowej Nr 2515E do
granicy gminy Zgierz i przepustu polegający na wykonaniu
nakładki asfaltowej od km 0+000 do km 0+666,00 i wymianie
istniejących rur betonowych przepustu na rury PEHD**

Inwestor: Gmina Piątek, ul. Rynek 16

Wartość kosztorysowa:

VAT:

Kosztorys +VAT:

Słownie:

Data opracowania:

Kosztorys sporządził:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Nakładka drogi i wymiana przepustu Ślasków						
1	NAWIERZCHNIA					
1.1	KNR 2-31 1004-6	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej	m ²	2674.75		
1.2	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	2674.75		
1.3	KNR 2-31 1106-1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi	t	2.00		
1.4	KNR 2-31 108-2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 50 kg/m ²	t	133.74		
1.5	KNR 2-31 310-5	Wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej w warstwie o gr.3 cm po zagęszczeniu - beton asfaltowy	m ²	2674.75		
1.6	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	2674.75		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
2	WYMIANA PRZEPUSTU					
2.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²	4.00		
2.2	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m	12.00		
2.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0.05		
2.4	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	12.00		
2.5	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10	m ²	12.00		
2.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	4.60		
2.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	4.60		
2.8	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	1.44		
2.9	KNR 2-31 0605-07 analogia	Przepusty - rury PEHD o śr. 50 cm	m	12.00		
Razem dział: WYMIANA PRZEPUSTU						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: