

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Tytuł opracowania:

**Remont drogi gminnej Nr 104209E Pęcławice-
Włostowice-Górki Pęcławskie polegający na wykonaniu
nakładki na odcinku od granicy pasa drogowego drogi
wojewódzkiej Nr 702 do drogi gminnej Nr 104210E
przez Włostowice Wieś gm. Piątek**

Adres inwestycji:

**Droga gminna Nr 104209E Pęcławice-Włostowice-
Górki Pęcławskie gm. Piątek**

Inwestor:

Gmina Piątek

Adres:

99-120 Piątek, ul. Rynek 16

Wartość kosztorysowa:

VAT (23%):

Kosztorys + VAT:

Data opracowania:

Kosztorys sporządził:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Nakładka drogi Włostowice						
1		NAWIERZCHNIA				
1.1	KNR 2-31 1004-6	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej	m ²	1764.00		
1.2	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1764.00		
1.3	KNR 2-31 1106-1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi	t	1.80		
1.4	KNR 2-31 108-2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną śr. 50 kg/m ²	t	88.20		
1.5	KNR 2-31 310-5	Wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej w warstwie o gr. 3 cm po zagęszczeniu - beton asfaltowy	m ²	1764.00		
1.6	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	1764.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
2		POBOCZA				
2.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem na odl. do 1 km	m ²	588.00		
2.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4	m ³	58.80		
2.3	KNR 2-31 0114-07	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	588.00		
2.4	KNR 2-31 0114-08	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (łącznie gr. 12 cm) Krotność = 4	m ²	588.00		
Razem dział: POBOCZA						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: