Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Tajemniczy Ogród					
1		**ROBOTY ZIEMNE**			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0.0128	ha	0.0128	
				RAZEM	0.0128
2 d.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m^3		
		38.34	m^3	38.34	
				RAZEM	38.34
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m^3		
		38.34	m^3	38.34	
				RAZEM	38.34
4 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m^2		
		127.80	m^2	127.80	
				RAZEM	127.80
2		**ROBOTY ODTWORZENIOWE**			
5 d.2	KNR 2-31 407-5	Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		98.20	m	98.20	
				RAZEM	98.20
6 d.2	KNR 2-31 104-5	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
		127.80	m^2	127.80	
				RAZEM	127.80
7 d.2	KNR 2-31 0104-06	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10	m^2		
		127.80	m^2	127.80	
				RAZEM	127.80
8 d.2	KNR 2-31 511-2	Nawierzchnie kostki brukowej betonowej kolorowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm	m^2		
		127.80	m^2	127.80	
				RAZEM	127.80
9 d.2	ZKNR Nr C-1 1-1	Analiza własna - obsługa i inwentaryzacja geodezyjna	kpl		
		1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00