

Usługi Projektowe
Budownictwo, Drogownictwo,
Instalacje

ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Łęczycza
tel. 792-609-658
NIP : 775-231-81-74 REGON :
100111185

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 104243E Krzyszkowice - Konarzew w miejscowości Konarzew

ADRES INWESTYCJI: działki ew. nr 411, 42 - obręb nr 13, 64 - obręb nr 14

NAZWA INWESTORA: Gmina Piątek

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 16
99-120 Piątek

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Jodaniewski

DATA OPRACOWANIA: 11.2021 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

11.2021 r.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	4510000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		1,416	km	1,416	
				RAZEM	1,416
1.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą koparek, równiarek	m2		
		1,0 * 1416 * 2	m2	2 832,000	
				RAZEM	2 832,000
1.3	KNR 2-01 0511-01 + KNR 2-01 0511-02	Transport darniny do 0.5 km Transport darniny - dodatek za każde dalsze 0.5 km do 3 km - krotność 1	m2		
		2832	m2	2 832,000	
				RAZEM	2 832,000
1.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - przygotowanie koryta pod pobocza - z uzupełnieniem materiałem pospółka 0/32 mmn o śr. gr. 5 cm	m2		
		2832	m2	2 832,000	
				RAZEM	2 832,000
2	45233000-9	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG			
2.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		3,0 * 1416	m2	4 248,000	
				RAZEM	4 248,000
2.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5 kg asfaltu na 1 m2	m2		
		4248	m2	4 248,000	
				RAZEM	4 248,000
2.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa wyrównawcza)	m2		
		4248	m2	4 248,000	
				RAZEM	4 248,000
2.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		3,0 * 1416	m2	4 248,000	
				RAZEM	4 248,000
2.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,2 kg asfaltu na 1 m2	m2		
		4248	m2	4 248,000	
				RAZEM	4 248,000
2.6	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		4248	m2	4 248,000	
				RAZEM	4 248,000
2.7	KSNR 6 0113-03	Pobocza z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, gr. 20 cm	m2		
		2,0 * 1416	m2	2 832,000	
				RAZEM	2 832,000
2.8	KNR 2-31 1404-06	Oczyszczenie przepustów o śr. 1.50 m z namułu o dł. 8,0 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000