Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: **„Remont drogi gminnej nr 104202E i 104203E w miejscowości Goślub stanowiącej dojazd do dawnego ośrodka PGR Goślub.”**, *które jest dofinansowane ze środków* ***Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.***

Piątek, dnia 13.02.2023r.

ZP.271.2.2023.DM

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego pn: **„Remont drogi gminnej nr 104202E i 104203E w miejscowości Goślub stanowiącej dojazd do dawnego ośrodka PGR Goślub.”** (opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00076936 z dnia 2 lutego 2023r.

Wyjaśnienie na zadane przez Wykonawcę pytania

Gmina Piątek działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) informuję, że w dniu 10 lutego 2023r. wpłynęły od Wykonawcy pytania o wyjaśnienie treści SWZ, w brzmieniu:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologicznego, ornitologicznego i saperskiego inwestycji?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem technicznym, który został sporządzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej teren robót budowlanych nie podlega żadnej z form ochrony zabytków. Zamawiający nie będzie wymagał nadzoru archeologicznego, ornitologicznego i saperskiego.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający załączył całą dostępną mu dokumentację do postępowania?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie nr 5:

Jaka jest grubość warstwy ścieralnej (104202E)? Czy 5 cm jak w przedmiarach robót, czy też 4 cm jak w opisach do PZT?

Odpowiedź:

Grubość warstwy ścieralnej : 4 cm.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, iż nie będzie wykonywane oznakowanie pionowe i poziome.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wykonania oznakowania poziomego i pionowego.

Pytanie nr 7:

Droga 104202E. Prosimy o podanie rodzaju bariery stalowej, ilości odcinków i sposobu zakończenia.

Odpowiedź:

Bariera drogowa o parametrach: H1/W2/A. Dla każdej bariery wyróżnia się: odcinek główny i dwa odcinki przejściowe (dla jednego kierunku). Zakończenie: w ziemi z łącznikiem czołowym.

(załączono poprawione przedmiary robót)

Krzysztof Marian Lisiecki

Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Marian Lisiecki
Data: 2023.02.13 13:48:45 +01'00'