KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR KS-24 ODC. II GM. PIĄTEK

Lokalizacja:

KONARZEW

Zamawiający:

GMINA PIĄTEK
UL RYNEK 16
99-120 PIĄTEK

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE
SPÓŁKA Z O.O.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2008-02-12

Klauzula:

CPV 45233140-2

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR KS-24 ODC. II GM. PIĄTEK

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Przebudowa drogi Konarzew N

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2008-02-12

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**Roboty przygotowawcze**				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,20		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2	**Podbudowa**				
2	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 15 cm, kat.gruntu II-IV [R=0,75;S=0,75]	m2	1 509,25		
3	KNR 2-01 229-2 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m, kat.gruntu III	m3	226,39		
4	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	4 697,86		
5	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	1 509,25		
6	KNR 2-31 114-2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu [R=5;M=5;S=5]	m2	-1 509,25		
7	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	4 697,86		
8	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu /łączna grubość 5 cm/ [R=0,625;M=0,625;S=0,625]	m2	3 867,06		
9	KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	4 457,82		
10	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	4 457,82		
Razem rozdział 2: Podbudowa					
3	**Nawierzchnia**				
11	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki	m2	4 457,82		
12	KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	4 289,81		
13	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	4 289,81		
14	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowych, warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu wraz z transportem mieszanki	m2	4 289,81		
Razem rozdział 3: Nawierzchnia					
4	**Pobocza**				
15	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	2 400,34		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16	KNR 2-31 202-7 Nawierzchnie żwirowe warstw dolnych jezdni o gr.10 cm po zagęszczeniu, rozścielane mechanicznie	m2	2 400,34		
17	KNR 2-31 202-8 Nawierzchnie żwirowe warstw dolnych jezdni, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.10 cm po zagęszczeniu, rozścielane mechanicznie [R=5;M=5;S=5]	m2	2 400,34		
Razem rozdział 4: Pobocza					
5	**Zabezpieczenie kabli**				
18	KNR 2-19 WACETOB 218-1 Zabezpieczenie kabli w ziemi rurami Arot fi 110	zabez	9,00		
Razem rozdział 5: Zabezpieczenie kabli					
6	**Prace końcowe**				
19	KNR 2-31 1403-5 Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr.namułu 20 cm	m	460,00		
20	KNR 2-31 1404-1 Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0.4 m	m	5,00		
21	KNR 2-01 211-5 Wywóz nadmiaru ziemi z wyprofilowania dna i skarp rowu na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III	m3	171,12		
Razem rozdział 6: Prace końcowe					
7	**Oznakowanie**				
22	KNR 2-31 702-2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	7,00		
23	KNR 2-31 703-1 Przymocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt	7,00		
Razem rozdział 7: Oznakowanie					
8	**Obsługa geodezyjna**				
24	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
Razem rozdział 8: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys: **PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ** **NR KS-24 ODC. II GM. PIĄTEK**					